

Nº OPERAÇÃO 030362/2021	Nº SICOMV 919658/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 10/22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA	MUNICÍPIO / UF TAMANDARÉ/PE



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA									619.960,78	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA						619.960,78	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						13.596,01	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	3,00	3.723,67	BDI 1	4.518,67	13.596,01	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.184,30	
1.2.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	485,40	2.184,30	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						498.412,00	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.555,27	1,27	BDI 1	1,54	5.475,12	RA
1.3.2.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 101189/SINAPI	M2	3.191,49	71,84	BDI 1	87,18	278.234,10	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.233,58	62,48	BDI 1	75,82	93.530,04	RA
1.3.4.	SINAPI	94267	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	1.208,10	40,36	BDI 1	48,98	59.172,74	RA
1.4.			PASSEIO / ACESSIBILIDADE						148.586,85	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,67	78,32	BDI 1	95,04	3.009,92	RA
1.4.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,31	47,49	BDI 1	57,63	421,28	RA
1.4.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	163,35	104,05	BDI 1	126,26	20.624,57	RA
1.4.4.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	243,74	18,12	BDI 1	21,99	5.359,84	RA
1.4.5.	Composição	003	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÁOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE 01.PARE.AECO.001/01 - CODIGO - 89453 SINAPI -02-2021 - ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS NO CASO	M2	243,74	62,22	BDI 1	75,50	18.402,37	RA
1.4.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	108,48	745,01	BDI 1	904,07	98.055,43	RA
1.4.7.	SINAPI	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	30,60	83,64	BDI 1	101,74	3.113,24	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						18.811,82	
1.5.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	4,00	132,00	BDI 1	160,18	640,72	RA
1.5.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,00	924,00	BDI 1	1.121,27	5.606,35	RA
1.5.3.	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, "40" CM X "80" CM	UN	1,00	1.206,01	BDI 1	1.463,49	1.463,49	RA
1.5.4.	SICRO	5213863	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00	442,08	BDI 1	536,46	4.291,68	RA
1.5.5.	SICRO	5213855	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	396,92	BDI 1	481,66	1.444,98	RA
1.5.6.	SICRO	5213863	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00	442,08	BDI 1	536,46	5.364,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAMANDARÉ/PE
Local
quarta-feira, 12 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vitor Loss Justo
CREANCAU: 42.708/D-PE
ART/RRT: PE.20220769652

